



## **BIRCOcanal**

**Mit Montagevorteil**



### **Spart Zeit und Geld von Anfang an** Versorgungskanal als Fertigteil

**In Produktions- und Messehallen, an öffentlichen Gebäuden und in Innen- und Außenbereichen der Industrie bietet BIRCOcanal mit einbetonierten Halfenschienen eine der wirtschaftlichsten Lösungen zur Verlegung von Leitungen.**

BIRCOcanal wird im Werk als komplettes Fertigteil produziert. Dadurch ersparen Sie sich zeit- und kostenintensive Schalungs- und Betonierarbeiten auf der Baustelle. An den werkseitig einbetonierten Halfenschienen können alle handelsüblichen Konsolen ohne zusätzlichen Aufwand sicher befestigt werden. Zur Nachrüstung oder Überprüfung von Leitungen können die Abdeckungen von Versorgungskanälen jederzeit leicht geöffnet werden. An der einbetonierten Massivstahlzarge können die Abdeckungen sicher verschraubt und jederzeit wieder entfernt werden. Alternativ dazu bietet BIRCO Versorgungskanäle ohne Zargen und Abdeckungen aus Stahlbeton an.



## BIRCOcanal

### Einsatzgebiete:

- Industriebau
- Produktionshallen
- Messehallen
- Öffentliche Gebäude

### Technische Details:

- Nennweiten 100 bis 1000 mm
- Nennweite 500 mit Eck- und T-Stücken
- Einbetonierte Halfenschielen (ab NW 200)
- Mit Massivstahlzargen zur Verschraubung der Abdeckungen oder ohne Zargen mit Betonabdeckungen
- Objektbezogene Sonderlösungen

## BIRCOcanal

### Besonderheiten

- Schnelle und einfache Verlegung durch direkten Oberflächenanschluss
- Tränenguss- oder Betonabdeckungen
- Stabilität und Korrosionsschutz der 4 mm starken Massivstahlzarge
- Schnelle Montage von Leitungen durch integrierte Halfenschielen
- Fallbezogener Einsatz des Systems durch mehrere Nennweiten

